

Dé specialist in ramen en deuren

Betreft:	Metapolo
Uw referentie: PO/24-174	
Klantennummer: 4913	Hessenplein 27/303
Datum: 18/04/2024	2000 Antwerpen
Vervaldag: 18/05/2024	België
	BE 0805.313.202
	rvw@plazanv.be
	+32(0)496254224

Omschrijving	Prijs per	Aantal	Excl.	Btw	Incl.
Vastraam met verluchtingsrooster Renson THM90 EVO met vaste bovenlicht - kokerprofiel - Draaikipraam met vaste bovenlicht - kokerprofiel - Vastraam met vaste bovenlicht - kokerprofiel - Draaikipraam met vaste bovenlicht - kokerprofiel - Vastraam met verluchtingsrooster Renson THM90 EVO met vaste bovenlicht - kokerprofiel - 3380x1700	€ 0,00	1	€ 0,00	6 %	€ 0,00
Inbegrepen in prijs afbreken en meenemen oude ramen levering en plaatsing siliconiseren en PU-schuim geen binnenaafwerking voorzien kleur: antracietgrijs houtstuctuur / wit Pvc VEKA Softline 70 AD zichtbare afwatering ladderlift	€ 3.528,88	1	€ 3.528,88	6 %	€ 3.740,61

Subtotaal	€ 3.528,88
Btw 0%	€ 0,00
Btw 6%	€ 211,73
Btw 21%	€ 0,00
Totaal	€ 3.740,61
Betaling gemaakt	€ 0,00
Verschuldigd saldo	€ 3.740,61

Voor akkoord:

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Materiaal

Buitenschrijnwerk is uitgevoerd in hoogstaand PVC KLASSE A. Wij werken met profielen van het merk Veka Softline 70 AD waarvan de U_f -1.1Wm²/K is. De profielen zijn opgebouwd uit een 5-kamer profiel en hebben een bouwdiepte van 70 mm voor de kader en 80 mm voor de vleugel.

De ramen zijn voorzien van superisolerende hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van 1.0 k.

Verdere specificaties zijn aangegeven onder rubriek "*omschrijving*"

Buitenschrijnwerk is uitgevoerd in ALUMINIUM KLASSE A. Wij werken met profielen van het Merk Reynaers. Type van profiel en verdere specificaties zijn aangegeven bij "*omschrijving*"

Plaatsing

10 jaar garantie op profielen en op plaatsing

2 jaar garantie op de rolluiken

Bestelling bij ontvangst van voorschot. De voorschot bedraagt 50 % van totale bedrag.

Verkeersborden zijn ten laste van klant

Indien de voegen te breed zijn (max10mm) om op te spuiten met siliconen dan kunnen wij de buitenzijde afwerken met een afwerkingslat. Meerprijs is 30€/m

Bij uitvoering van de werken is er iemand aanwezig (bij voorkeur bouwheer) om onze mensen toegang tot de woning te verlenen. De ruimtes waar gewerkt moet worden dienen op voorhand door de bouwheer voldoende te worden vrijgemaakt, d.w.z. dat rond de te plaatsen elementen voldoende bewegingsruimte moet zijn. Onze monteurs beschermen de vloer op de plaatsen waar er gewerkt zal worden. Afdekken van trappen, meubels, vloeren, huisgerij, ... dit dient door de klant te gebeuren. Onze monteurs laten de werf opgeruimd achter en nemen al het afval mee (dat door de werken veroorzaakt is), echter het opkuisen/stofzuigen van de vloer, poetsen van de ramen/beglazing, behoren niet tot onze taken

Bemerkingen en klachten dienen binnen de 5 dagen na factuur schriftelijk gemeld te worden.

Zo niet worden de uitgevoerde werken als correct uitgevoerd

Opmerkingen

Deze offerte is enkel geldig in haar totaliteit en met een geldigheidsduur van 14 dagen.

De leveringstermijn begint vanaf ontvangst van voorschot.

Aansluitingen van elektrische rolluiken op het elektriciteitsnet is niet inbegrepen tenzij vermeld.

Bij montage worden begin- en eindstand door onze monteurs ingesteld. Schakelaars kunnen op verzoek door ons worden geleverd.

Eventuele relaiskasten zijn niet voorzien.

Prijzen zijn gebaseerd op 1 opmeting na plaatsing van hardstenen dorpels zodat alle maatvoering definitief kan genomen worden.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor randbeschadiging als gevolg van de vereiste werken, of voor onopzettelijke beschadiging.

Na uitvoering kunnen wij u detailgegevens bezorgen van de Uw-waarden van de verschillende ramen en deuren. Deze detailwaarden hebben een extra gunstige invloed bij berekening van het E-peil van uw woning.

Premies

OPGELET: Het voldoen aan de ventilatie-eisen is vanaf 1 juli 2016 nu ook bij niet-vergunning plichtige renovatiewerken een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie. Ventilatiesysteem C kan worden bekomen door ventilatieroosters in uw ramen te voorzien. Voorwaarden terug te vinden op energiesparen.be en premiezoeker.be